

019/2019: Sanierung der Sporthalle Stülpe, Instandsetzung der Fensterfronten und Notausgangstüren

VO: VOB/A Verabbeart: Ex ante Veröffentlichung (Binnenmarktrelevanz)

Bekanntmachung

Angaben zum Auftraggeber

Bezeichnung	Gemeinde Nuthe-Urstromtal
Zu Händen	M. Peisker
Postanschrift	Frankenfelder Straße 10
Ort	14947 Nuthe-Urstromtal
Telefon	+49 3371-68623
Fax	+49 3371-68643
E-Mail	m.peisker@nuthe-urstromtal.de
URL	www.nuthe-urstromtal.de

Art und Umfang der Leistung

Fensterband rechts und Fensterband links

- 1 Stk psch. Demontage und fachgerechte Entsorgung der alten Fenster/ Verglasungen, incl. Deponiegebühren (2 x ca. 25 m²)
- 1 Stk psch. Montagekosten incl. aller Montagematerialien, Transport für alle Fenster, Maurer- u. Verputzarbeiten im Innenbereich, Versiegelung außen für 2 Fensterbänder
- 1 Stk Fensterkombination (12000x950 mm) von außen rechts - Fensterflügel/ Fensterverglasungen als gekoppelte Anlage, Dreh-Kipp-Lüftungsflügel, Anschluss an gemauerte Trennwände, äußere Fensterbank Aluminium
- 1 Stk Fensterkombination (9000x950 mm) von außen links - Fensterflügel/ Fensterverglasungen als gekoppelte Anlage, Dreh-Kipp-Lüftungsflügel, Anschluss an gemauerte Trennwände, äußere Fensterbank Aluminium

Turnhalle Oberlichter

- 1 Stk psch. Demontage und fachgerechte Entsorgung der alten Fenster / Verglasungen incl. Deponiegebühren
- 1 Stk psch. Montagekosten incl. aller Montagematerialien, Transport für alle Fenster, Maurer- u. Verputzarbeiten im Innenbereich, Versiegelung außen für 4 Fensterbänder, Gerüststellung
- 4 Stück Fensterbänder (5600x1800mm) auf oberer Brüstung als komplette Festverglasung, Iso-Verglasung mit Verbundsicherheitsglas als gekoppelte Fensteranlage mit Festverglasungen, durch Statikkopplung verstärkt

Notausgangstüren

- 1 Stk psch. Demontage und fachgerechte Entsorgung der alten Türen, incl. Deponiegebühren
- 1 Stk psch. Montagekosten incl. aller Montagematerialien, Transport für 2 Türen, Maurer- u. Verputzarbeiten, Verleistungsarbeiten im Innenbereich, Versiegelung außen
- 2 Stück Notausgangstüren (1100x2100 mm) als Stahlblechtür mit Stahlleckzarge, pulverbeschichtet, nach außen öffnend, Panikverriegelung, Klinke innen, Knauf außen, PZ-Schloss, Bodendichtung, Schwelle und Regenleiste

Haupterfüllungsort

Bezeichnung	Sporthalle Stülpe
Postanschrift	Kastanienweg 1
Ort	14947 Nuthe-Urstromtal OT Stülpe

Ausführungsfristen

Zeitraum der Leistungserbringung

23.09. bis 31.12.2019

Zusätzliche Angaben

Die Durchführung des Bauvorhabens erfolgt und wird finanziert im Rahmen des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum in Brandenburg und Berlin für die Förderperiode 2014 bis 2020 - Maßnahme M19 (Unterstützung für die lokale Entwicklung LEADER). Das Vorhaben wird mit ELER-Mitteln finanziert (Zuwendungsbescheid/ Projektförderung BNR-ZD: 129723120086).

Bekanntmachungs-ID: CXP9YKXDK22