

Bekanntmachung

Angaben zum Auftraggeber

Bezeichnung	Gemeinde Nuthe-Urstromtal
Zu Händen	M. Peisker
Postanschrift	Frankenfelder Straße 10
Ort	14947 Nuthe-Urstromtal
Telefon	+49 3371-68623
Fax	+49 3371-68643
E-Mail	m.peisker@nuthe-urstromtal.de
URL	www.nuthe-urstromtal.de

Art und Umfang der Leistung

Abriss, Rückbau und Entsorgung des Nebengebäudes/ Baracke

1 Stk. psch.

Baustelleneinrichtung - Einrichten, Vorhalten über die vereinbarte Leistungszeit sowie Räumen der Baustelle und Wiederherstellen des Geländes einschl. Entfernen von Fundamenten und Verunreinigung, Freimachen des Baugeländes

- Baustraßen, Bauwege
- Lager- und Arbeitsplätze
- Installation von Baustrom, Bauwasser, Bauabwasser einschl. Verteilung und Anschlussleitung
- Bauzaun, Schutzwände, Schutzdächer
- Schützen der Grenzen zu Nachbargrundstücken,

50 m Bauzaun, Stahlrahmen mobil, h=2,00 m

245 m² Fassadengerüst, Arb.gerüst, LK 2, W06

1 Stk. psch. Abbruch / Schadstoffsanierung / Entsorgung

75 m³ Hindernisse aus unbewerten Beton im Boden abbrechen, abfahren und entsorgen

25 m³ Entsorgung von Bauschutt

120 m³ Bauholz, Dachstuhl, Zwischendecke und Wände, Abtransport und fachgerechte Entsorgung.

5 m³ Schornstein und Ofenschutt, Abtransport und fachgerechte Entsorgung.

6 t Entsorgung von Teer und Teerhaltigen Produkten, Abfallschlüssel 170303

3 t Entsorgung von Baustoffen aus KML und Mineralwolle

Haupterfüllungsort

Bezeichnung	Kita Hennickendorf
Postanschrift	Zur Brache 2
Ort	14947 Nuthe-Urstromtal

Ausführungsfristen

Zeitraum der Leistungserbringung

Baubeginn: 21.04.2020

Dauer: ca. 6 Wochen

Zusätzliche Angaben

Bekanntmachungs-ID: CXP9YKXDPR6